



Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)



Dim.	Apparecchio	Nicchia	Frontale mobile
A [mm]	1770	min. 1776	1776*
L [mm]	548	min. 560	595
P [mm]	545	min. 555	max. 22

* + Sporgenza della nicchia



Raccordo	[kW]	Fusibili	Cavo
230V Spina tipo 12	0.08	10 A	2.45 m



MONTAGGIO

- Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

1 Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale
Sezione minima della presa d'aria 200 cm² sia sopra che sotto

2 Avvitare l'apparecchio al mobile
Incollare il listello di copertura fornito sulla parete laterale di fronte alla cerniera

3 Fissare il frontale del mobile (Montaggio sportello di chiusura)
- Setmo-Quick
- UNIMO



AVVERTENZE

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze degli elementi) non sono insufficienti per una buona ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del montaggio da destra a sinistra (compr. sportello del congelatore).

- Peso della porta: max. 15 kg/m².

