



Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)



Dim.	Apparecchio	Nicchia	Frontale mobile
A [mm]	1522	min. 1524	1524*
L [mm]	547	560	595
P [mm]	545	min. 550	max. 21



Raccordo	[kW]	Fusibili	Cavo
230V Spina tipo 12	0.08	10 A	2.45 m

* + Sporgenza della nicchia



MONTAGGIO

- Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

1 Incollare le strisce di copertura dal lato della maniglia sull'apparecchio

2 Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale
Sezione minima della presa d'aria 200 cm² sia sopra che sotto

3 Avvitare l'apparecchio al mobile

4 Fissare il frontale mobile (montaggio sportello di chiusura)

- SWISSMO
- UNIMO



AVVERTENZE

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze degli elementi) non sono insufficienti per una buona ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del montaggio da destra a sinistra (compr. sportello del congelatore).

Peso della porta: max. 15 kg/m².

