



Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)



Dim.	Apparecchio	Nicchia	Frontale mobile	
A [mm] 12/6	1522	1524	sopra: 886	sotto: 632
A [mm] 13/6	1649	1651	sopra: 1013	sotto: 632
A [mm] 14/6	1776	1778	sopra: 1140	sotto: 632
L [mm]	547	550	547	
P [mm]	570	605	max. 22	



Raccordo	Fusibili	Cavo
230V Spina tipo 12	10 A	2.45 m
		[kW]
KGIE 3460 A++	0.08	
KGIE 3260 A++	0.08	
KGIE 3360 A++	0.1	



MONTAGGIO

- Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

1 Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale
Sezione minima della presa d'aria 200 cm² sia sopra che sotto

2 Avvitare l'apparecchio al mobile

3 Fissare il frontale del mobile (Montaggio sportello di chiusura)
- SWISSMO
- UNIMO



AVVERTENZE

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze degli elementi) non sono insufficienti per una buona ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del montaggio da destra a sinistra.

Peso della porta: max. 15 kg/m².

