



Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)



Dim.	Apparecchio	Nicchia	Frontale mobile
A [mm]	1776	1778	1775
L [mm]	545	550	547
P [mm]	545	605	max. 22



Raccordo	[kW]	Fusibili	Cavo
230V Spina tipo 12	0.08	10 A	2.45 m



## MONTAGGIO

- Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

**1 Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale**  
Sezione minima della presa d'aria 200 cm<sup>2</sup> sia sopra che sotto

**2 Avvitare l'apparecchio al mobile**  
Incollare il listello di copertura fornito sulla parete laterale di fronte alla cerniera

**3 Fissare il frontale del mobile (montaggio sportello di chiusura)**

- SWISSMO
- UNIMO



## AVVERTENZE

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze degli elementi) non sono insufficienti per una buona ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del montaggio da destra a sinistra (compr. sportello del congelatore).

- Consiglio: predisporre il basamento (X) dell'apparecchiatura.

- Peso della porta: max. 15 kg/m<sup>2</sup>.

- Nel caso in cui vengano utilizzati pari anteriori di mobili di un apparecchio a 2 ante, il collegamento è a carico del committente.

